



MPWiK
Będzin

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin

OP/DS/ZP/21/2020/S.....*816*

Będzin, dnia 16.06.2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**
siedziba: 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 140

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Termomodernizacji budynku MPWiK w Będzinie**”:

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytania oraz na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1: Na budynku znajduje się 3 sztuki schodów wejściowych - czy należy wycenić remont i w jakim zakresie?

ODPOWIEDŹ 1: Należy wycenić remont 2 szt. schodów (na elewacji tylnej i bocznej) wraz z podestami, co wynika z punktu 3.5 Projektu.

PYTANIE 2: Czy w poz. 3.31 należy policzyć zakup i montaż daszków nad wejściami - moje pytanie wynika z tego że w/w pozycji mowa jest o kratkach a w kosztorysie ślepych o daszkach z poliwęglanu dł. 120cm.

ODPOWIEDŹ 2: Należy policzyć zakup 2 szt. daszków z poliwęglanu o długości 120 cm oraz demontaż 2 sztuk krat z okien.



www.mpwik.bedzin.pl

Dostarczamy
wodę
odpowiedzialnie!

Dane:

NIP: 625-19-54-711 **REGON:** 273-670-861

KRS: 0000078165

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy - KRS

Konto bankowe: CitiBank Handlowy
65 1030 1159 0000 0000 0258 9000
Kapitał zakładowy:
59 103 500,00 zł
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl

Telefony:

Pogotowie wod-kan. 994 (bezpłatny)
Centrala: 32 267 42 18, 32 267 42 19
Dyspozytor: 32 267 60 06 (całodobowo)
Sekretariat: 32 267 52 27
DOK: 32 267 42 18 wew. 367, 368

PYTANIE 3: Czy należy policzyć remont balustrad schodowych i w jakim zakresie?

ODPOWIEDŹ 3: Należy policzyć zakup 2 sztuk nowych balustrad schodowych na elewacji tylnej i bocznej.

PYTANIE 4: W opisie projektant pisze, że cokoł należy wykonać z tynku mozaikowego a ścianę frontową w płytkach - co należy uwzględnić ?

ODPOWIEDŹ 4: Zgodnie z projektem cokoły należy wykończyć płytkami klinkierowymi ale tylko na elewacji przed wejściem głównym, resztę tynk mozaikowy w kolorze klinkieru.

PYTANIE 5: Na elewacji znajdują się klimatyzatory - czy w zakresie wykonawcy będzie ich demontaż i ponowny montaż.

ODPOWIEDŹ 5: Tak, należy istniejące urządzenia klimatyzacyjne zdemontować a potem ponownie zamontować wraz z nową konstrukcją wsporną.

PYTANIE 6: Na dachu budynku kominy nie są w najlepszym stanie - czy należy policzyć ich remont i w jakim zakresie?

ODPOWIEDŹ 6: Nie, remont kominów nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

PYTANIE 7: W przedmiarach brak pozycji utylizacji styropianu czy należy doliczyć koszty związane z tą pozycją

ODPOWIEDŹ 7: Zgodnie z SST.1 Roboty rozbiórkowe pkt. 2 specyfikacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest do wywieżenia materiałów z rozbiórki na odpowiednie składowisko odpadów.

WICEPREZES ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Patrycja Szalenc

PREZES ZARZĄDU
Rafał Pietrzyk